

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła pw. Św Jana Chrzciciela w Legnicy
ADRES INWESTYCJI : ul Ojców Zbigniewa i Michała 1 ,59-220 Legnica
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Jana Chrzciciela w Legnicy
ADRES INWESTORA : ul Ojców Zbigniewa i Michała 1 ,59-220 Legnica
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konserwacja ołtarza głównego			
1		Powierzchnia stuccolustro polerowana	m ²		
d.1	kalk. własna	173,98	m ²	173,980	
				RAZEM	173,980
2	TZKNC N-K/ d.1	Powierzchnia złocona i srebrzona III t.33	dm ²		
		29,45	dm ²	29,450	
				RAZEM	29,450
3	TZKNC N-K/ d.1	Powierzchnia dekoracji rzeźbiarskiej (anioły, putta) VI 4/7-a	m ²		
		21,40	m ²	21,400	
				RAZEM	21,400
4	TZKNCBK XXI d.1	Metaloplastyka 2401	m ²		
		8,23	m ²	8,230	
				RAZEM	8,230
2		Konserwacja ołtarza Św. Antoniego Padewskiego			
5	TZKNC N-K/ d.2	Powierzchnia drewniana polichromowana III t.35	m ²		
		23,12	m ²	23,120	
				RAZEM	23,120
6	TZKNC N-K/ d.2	Powierzchnia drewniana złocona i srebrzona III t.32	m ²		
		11,80	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
7	TZKNC N-K/ d.2	Powierzchnia dekoracji rzeźbiarskiej (anioły, putta) III t.09	m ²		
		2,34	m ²	2,340	
				RAZEM	2,340
8	TZKNC N-K/ d.2	Powierzchnia malowideł t.09	m ²		
		1,92	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
3		Konserwacja ołtarza Matki Bożej			
9	TZKNC N-K/ d.3	Powierzchnia drewniana polichromowana III t.35	m ²		
		6,72	m ²	6,720	
				RAZEM	6,720
10		Powierzchnia stuccolustro polerowana	m ²		
d.3	kalk. własna	20,26	m ²	20,260	
				RAZEM	20,260
11	TZKNC N-K/ d.3	Powierzchnia złocona i srebrzona III t.32	m ²		
		5,19	m ²	5,190	
				RAZEM	5,190
12	TZKNC N-K/ d.3	Powierzchnia dekoracji rzeźbiarskiej (anioły, putta) III t.09	m ²		
		1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
4		Konserwacja sklepienia i ścian nawy głównej			
4.1		Rusztowanie			
13	KNR 2-02 d.4.1	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 1604-03	m ²		
		(11,60+11,6)*20*4	m ²	1 856,000	
				RAZEM	1 856,000
14	KNR AT-05 d.4.1	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 16 m 1658-07	m ²		
		15,00*10,00+15,00*10,70*3	m ²	631,500	
				RAZEM	631,500
4.2		Konserwacja sklepienia			
15	TZKNC N-K/ d.4.2	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt średnio trudny t.03-d.03	m ²		
		690,00	m ²	690,000	
				RAZEM	690,000
16	KNR 19-01 d.4.2	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. do 5 m2 0701-05	m ²		
		690,0*10%	m ²	69,000	
				RAZEM	69,000
17	KNR 19-01 d.4.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na stropach drewnianych z zaprawy cementowo-wapiennej na osiatkowaniu o pow. do 2 m2 0710-05	m ²		
		69,00	m ²	69,000	
				RAZEM	69,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNC N-K/I d.4.2 t.08-e.02	Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 690,00*10%	m ²		
			m ²	69,000	
				RAZEM	69,000
19	KNR BC-02 d.4.2 0127-01	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Sporenfrei- ręcznie, malowanie jednokrotne 690,00	m ²		
			m ²	690,000	
				RAZEM	690,000
20	TZKNC N-K/I d.4.2 t.10-c.01 analogia	Zakładanie gwoździ w zaprawie wapienno-piaskowej - obiekt prosty przyjęto 1200 szt punktowe przymocowanie tynku do sklepienia z desek 1200	szt.		
			szt.	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
21	KNR BC-02 d.4.2 0321-06 analogia	Uszczelnienie rys za pomocą Ophtholit Rissgrunt - powierzchniowe uszczelnienie rysy-przyjęto 15 % pow 690,00*15%	m		
			m	103,500	
				RAZEM	103,500
22	TZKNC N-K/I d.4.2 t.08-d.05 analogia	Utrwalanie zmurszałej zaprawy przez nasączenie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty wzmocnienie wraz z przetarciem farbą z mikrowypełniaczem 690,00-69	m ²		
			m ²	621,000	
				RAZEM	621,000
23	TZKNC N-K/I d.4.2 t.07-d.12 analogia	Zakładanie pobiału i płynnego gruntu na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty scalenie kolorystyczne sklepienia 690,00	m ²		
			m ²	690,000	
				RAZEM	690,000
4.3		Konserwacja ścian i filarów wraz z wymianą tynków w strefie cokołowej			
24	TZKNC N-K/I d.4.3 t.03-d.04	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających 1750,00	m ²		
			m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
25	TZKNC N-K/I d.4.3 t.08-e.02	Utrwalanie syjącej się zaprawy przez spryskiwanie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny 1750,00*30%	m ²		
			m ²	525,000	
				RAZEM	525,000
26	KNR 19-01 d.4.3 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 1750,00*5%	m ²		
			m ²	87,500	
				RAZEM	87,500
27	TZKNC N-K/I d.4.3 t.08-d.05 analogia	Utrwalanie zmurszałej zaprawy przez nasączenie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty wzmocnienie wraz z przetarciem farbą z mikrowypełniaczem 1750,00-87,5	m ²		
			m ²	1 662,500	
				RAZEM	1 662,500
28	TZKNC N-K/I d.4.3 t.07-d.12 analogia	Zakładanie pobiału i płynnego gruntu na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty scalenie kolorystyczne ścian 1750,00	m ²		
			m ²	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
4.4		Konserwacja gzymsów			
29	TZKNC N-K/I d.4.4 t.03-d.04	Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających 392,00	m ²		
			m ²	392,000	
				RAZEM	392,000
30	TZKNC N-K/I d.4.4 t.03-d.07	Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt średnio trudny 392,00	m ²		
			m ²	392,000	
				RAZEM	392,000
31	TZKNC N-K/I d.4.4 t.06-d.06	Usunięcie niepoprawnie wykonanych kitów i uzupełnień tynku - 20% 392,00*20%	m ²		
			m ²	78,400	
				RAZEM	78,400
32	TZKNC N-K/I d.4.4 t.07-e.13	Wyprowadzenie powierzchni uzupełnień sztablatury szpachlówką - - obiekt średnio trudny 392,00*30%	m ²		
			m ²	117,600	
				RAZEM	117,600
33	TZKNC N-K/I d.4.4 t.07-d.12 analogia	Zakładanie pobiału i płynnego gruntu na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty scalenie kolorystyczne ścian 392,00	m ²		
			m ²	392,000	
				RAZEM	392,000